

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Montaż i wymiana stolarki otworowe na drzwi ppoż
ADRES INWESTYCJI : Głubczyce ul. M.C.Skłodowskiej 26
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
ADRES INWESTORA : Głubczyce ul. M.C.Skłodowskiej 26

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Kozłowski
DATA OPRACOWANIA : 10.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 0146-01	Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - ręczne przycinanie bloczków 0,97	m ² m ²	0,970	
				RAZEM	0,970
2	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG gr 11.5 cm 1,70	m m	1,700	
				RAZEM	1,700
3	KNR-W 2-02 0144-03	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gładkiej 20 cm - ręczne przycinanie bloczków 4,77	m ² m ²	4,770	
				RAZEM	4,770
4	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG gr 20 cm 1,70*2	m m	3,400	
				RAZEM	3,400
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 2,67*1,40 + 2,0*1,20+2,63*1,40	m ² m ²	9,820	
				RAZEM	9,820
7	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne EI30 o powierzchni do 2 m2 0,90*2,0	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
8	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30 140/210 (skrzydła 30+110), dołem pełne, górą przeszklone 1,4*2,10	m ² m ²	2,940	
				RAZEM	2,940
9	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EIS30 140/220 (skrzydła 30+110), dołem pełne, górą przeszklone 1,40*2,20	m ² m ²	3,080	
				RAZEM	3,080
10	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EIS60 (30+110)/210, dołem pełne , górą przeszklone wraz z elektrottrzymaaczami do skrzydeł 1,40*2,10	m ² m ²	2,940	
				RAZEM	2,940
11	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EIS 30 (20+100)/210, dołem pełne, górą przeszklone 1,20*2,1	m ² m ²	2,520	
				RAZEM	2,520
12	KNR 4-04 0815-03	Transport ręczny zdemontowanych drzwi - opuszczenie z poziomu IV kondygnacji - analogia 941,00	kg kg	941,000	
				RAZEM	941,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.V 2003
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd. spec. 1998
4	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996